

ZADANIE

Stavba: **Materská škola - Trojlístok**
 Objekt: **Elektroinštalácia**

Objedr MB Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Juraj Mačejovský

Miesto:

Dátum: 18.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	13,000		
2	345	345410013000	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	13,000		
3	R	Pol 1	Kratica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	177,000		
4	Pol	Pol 2	Kratica univerzálna typ: KU	ks	177,000		
5	R	Pol 3	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	156,000		
6	R	Pol 4	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000		
7	R	Pol 5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000		
8	R	Pol 6	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	10,000		
9	R	Pol 7	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	27,000		
10	Pol	Pol 8	Spínač č. 1 230V/10A IP20	ks	27,000		
11	R	Pol 9	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	10,000		
12	Pol	Pol 10	Spínač č. 5 230V/10A IP20	ks	10,000		
13	R	Pol 11	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 5B	ks	8,000		
14	Pol	Pol 12	Spínač č.6+6 230V/10A IP20	ks	8,000		
15	R	Pol 13	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000		
16	Pol	Pol 14	Spínač č.6 230V/10A IP20	ks	12,000		
17	R	Pol 15	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia kríz. prep.- radenie 7	ks	2,000		
18	Pol	Pol 16	Spínač č.7 230V/10A IP20	ks	2,000		
19	R	Pol 17	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000		
20	Pol	Pol 18	Tl. spínač 230V, 10A, IP20, s orientačnou sign.	ks	1,000		
21	R	Pol 17	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, núdzového zastavenia	ks	1,000		
22	Pol	Pol 18	STOP tlačítko s aretáciou s NC	ks	1,000		
23	R	Pol 19	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	117,000		
24	Pol	Pol 20	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	82,000		
25	Pol	Pol 21	Zásuvka Z 1201 B1 jednonásobná.,polzap	ks	35,000		
26	R	Pol 22	Osadenie rámčeka pre prístroje	ks	10,000		

ZADANIE

Stavba: Materská škola - Trojlístok
Objekt: Elektroinštalácia

Objedr MB Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Juraj Mačejovský

Miesto:

Dátum: 18.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	Pol	Pol 23	2 - rámček	ks	6,000		
28	Pol	Pol 24	3 - rámček	ks	1,000		
29	Pol	Pol 25	5 - rámček	ks	3,000		
30	R	Pol 26	Montáž a pripojenie spínača trojpólového	ks	4,000		
31	Pol	Pol 27	Spínač 3-pólový 16A/400V	ks	3,000		
32	Pol	Pol 28	Spínač 3-pólový 25A/400V	ks	1,000		
33	R	Pol 29	Zásuvka IZN 1653 vrátane zapojenia	ks	1,000		
34	Pol	Pol 30	Zásuvka motorická 16A/400V	ks	1,000		
35	R	Pol 31	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000		
36	Pol	Pol 32	Spínač č. 1 230V/10A, nástenny IP44	ks	8,000		
37	R	Pol 33	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 6	ks	4,000		
38	Pol	Pol 34	Spínač č. 6 230V/10A, nástenny IP44	ks	4,000		
39	R	Pol 35	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 7	ks	1,000		
40	Pol	Pol 36	Spínač č. 7 230V/10A, nástenny IP44	ks	1,000		
41	R	Pol 37	Domová zásuvka nástenná, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000		
42	Pol	Pol 38	Zásuvka nástenná 16A/230V, IP44	ks	6,000		
43	R	Pol 39	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x35	m	6,000		
44	Pol	Pol 40	N2XH 5x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	6,000		
45	R	Pol 41	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000		
46	Pol	Pol 42	N2XH 5x16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	50,000		
47	R	Pol 43	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	75,000		
48	Pol	Pol 44	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	75,000		
49	R	Pol 45	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000		
50	Pol	Pol 46	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000		
51	R	Pol 47	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000		
52	Pol	Pol 48	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	60,000		
53	R	Pol 49	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1460,000		
54	Pol	Pol 50	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1460,000		
55	R	Pol 51	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1600,000		
56	Pol	Pol 52	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1600,000		

ZADANIE

Stavba: **Materská škola - Trojlístok**
 Objekt: **Elektroinštalácia**

Objedr MB Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Juraj Mačejovský

Miesto:

Dátum: 18.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	R	Pol 53	MNT _ N - typ sv. núdzové s piktogramom, LED, strop., nást.	ks	22,000		
58	Pol	Pol 54	Núdzové svietidlo s piktogramom	ks	22,000		
59	R	Pol 55	MNT _ Stropné/bočné svietidlo prisadené	ks	96,000		
60	Pol	Pol 56	Svietidlo stropné s LED	ks	9,000		
61	Pol	Pol 57	Svietidlo bočné s LED	ks	5,000		
62	Pol	Pol 58	Svietidlo stropné LED,600x600 triedy, herňa, spáľňa a kancelárie	ks	82,000		
63	R	Pol 59	MNT _ Stropné svietidlo prisadené, lineárne	ks	16,000		
64	Pol	Pol 60	Svietidlo 2x18W LED, IP44	ks	16,000		
65	R	Pol 61	MNT _ stropné/bočné svietidlo prisadené IP44	ks	15,000		
66	Pol	Pol 62	Svietidlo stropné s LED IP 44	ks	12,000		
67	Pol	Pol 63	Svietidlo bočné s LED IP 44	ks	3,000		
68	R	Pol 64	Montáž a osadenie rozvodnice HR+R1	ks	1,000		
69	Pol	Pol 65	Rozvádzače HR+R1	ks	1,000		
70	R	Pol 66	Montáž a osadenie rozvodnice R2	ks	1,000		
71	Pol	Pol 67	Rozvádzač R2	ks	1,000		
72	R	Pol 68	Montáž a osadenie rozvodnice R3	ks	1,000		
73	Pol	Pol 69	Rozvádzač R3	ks	1,000		
74	R	Pol 70	Montáža osadenie elektromerového rozvádzača	ks	1,000		
75	Pol	Pol 71	Rozvádzač RE na vonkajšej fasáde	ks	1,000		
76	R	Pol 72	Vybúranie otvoru pre rozvádzač	ks	3,000		
77	R	Pol 73	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm	ks	177,000		
78	R	Pol 74	Vyrezanie rýh frézovaním v murive tehlovom hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	550,000		
79	921	210010112	Lišta elektroinštaláčn z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	24,000		
80	345	345750057150	Kanál elektroinštaláčny bezhalogénový z PVC, EKD 80x40 mm, KOPOS	ks	24,000		
81	345	345750062603	Kryt spojovací bezhalogénový pre kanál EKD 80x40 mm, KOPOS	ks	24,000		
82	921	210010802	Lišta elektroinštaláčn z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	70,000		
83	345	345750065170	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	70,000		
84	345	345750066400	Bezdrátový zvončekový set	m	1,000		
85	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
86	R	MV	Murárske výpomoci	%			
87	R	PM	Podružný materiál	%			

Ostatné

88	R	Pol175	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	sub	1,000		
89	R	Pol171	Revízia a vypracovanie revíznej správy	sub	1,000		

ZADANIE

Stavba: Materská škola - Trojlístok
Objekt: Elektroinštalácia

Objedr MB Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Juraj Mačejovský

Miesto:

Dátum: 18.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	HZS	HZS000111	Demontáž staršej elektroinštalácie	hod	90,000		
91	R	Pol169	Koordinácia postupu prác s inými profesiami	hod	30,000		

Celkom